

Przebudowa drogi gminnej Nr 1743 B we wsi Piotrowszczyzna

Kosztorys ofertowy

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 1. D.01.01.11 Odtworzenie trasy [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
1. KNNR 1 0111-0100 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym	1 km	0,687		
Razem wartość elementu nr 1				
Element nr 2. D.02.01.01.11 Wykopy bez transportu wykonywane mech na odkad w gruncie kat II - 33 m3 [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
2. KNNR 1 0209-0300 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi na odkład. Koparką o poj.łyżki do 0,25m3 w gruncie kat. I-II	100 m3	0,330		
Razem wartość elementu nr 2				
Element nr 3. D. 02.01.01.13 Wykonanie wykopów mechanicznie w gr kat II z transpotem urobku na odl. 1 km - 224 m3 [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
3. KNNR 1 0202-0300 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,25m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do 5t	100 m3	2,240		
Razem wartość elementu nr 3				
Element nr 4. D.03.02.01.81 Rury osłonowe dwudzielne na istniejącym kablu telefonicznym - 14m [CPV: 45232310-8 Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych]				
4. KNNR 1 0307-0100 Wykopy liniowe szerokości 0,8-2,5m o ścianach pionowych w gruntach suchych, z ręcznym wydobyciem urobku. Głębokość wykopu 1,5m w gruncie kat. I-II	100 m3	0,070		
5. KNNR 1 0318-0100 Zasypanie wykopów .	100 m3	0,049		
6. KNR 2-01 0236-0300 Zagęszczanie nasypów ubijakami i zagęszczarkami. Zagęszczarkami wibracyjnymi, grunt sypki kat.I-III	100 m3	0,049		
7. KNNR 1 0504-0100 Ręczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów. Rozplantowanie 1m3 ziemi - gruntu kat. I-II, leżącej na długości 1m wzdłuż krawędzi wykopu	100 m3	0,021		
8. KNNR 5 0705-0100 Ułożenie rur osłonowych dwudzielnych	100 m	0,140		
Razem wartość elementu nr 4				

Opis	J.m	Ilość	Cena	Wartość
Element nr 5. D.04.08.05.11 Wyrównanie podbudowy kruszywem naturalnym stab mech - 216 m3 [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
9. KNNR 6 0112-0500 (poz zast) Wyrównanie podbudowy pospółką.	10 m3	21,600		
Razem wartość elementu nr 5				
Element nr 6. D. 05.03.22.00 Wykonanie nawierzchni bitumicznej -3332 m2 [CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg]				
10. KNNR 6 0309-0205 - poz zastępcza Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych (warstwa ścieralna). Grubość warstwy po zagęszczeniu 5cm. Mieszanka mineralno-asfaltowa, zwirowo - piaskowa samochód samowyładowczy 5-10 t	100 m2	33,320		
Razem wartość elementu nr 6				
Element nr 7. D.06.03.01. Uzupełnienie poboczy pospółką - gr kat II -23 m3 [CPV: 45233140-2 Roboty drogowe]				
11. KNNR 6 0112-0500 (poz zast) Uzupełnienie poboczy pospółką.	10 m3	2,300		
Razem wartość elementu nr 7				
Element nr 8. D.07.02.01.11 Ustawienie słupków z rur stalowych dla znaków drogowych - 8 [CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu]				
12. KNNR 6 0702-0100 Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych # 50 mm	100 szt	0,080		
Razem wartość elementu nr 8				
Element nr 9. D.07.02.01.41 Przymocowanie tarcz znaków drogowych do gotowych znaków -8 szt [CPV: 45233150-5 Roboty w zakresie regulacji ruchu]				
13. KNNR 6 0702-0400 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2	100 szt	0,060		
14. KNNR 6 0702-0500 Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.ponad 0.3 m2	100 szt	0,020		
Razem wartość elementu nr 9				

Wyniki kosztorysu

Razem wartość pozycji kosztorysu	
VAT %	22,00%
Całkowita wartość wyceny	